

Stap 6: Na het in bedrijf nemen van het levelsysteem OLIE BIJVULLEN

In onderstaande worden de **aanvullende richtlijnen** beschreven voor “ het in bedrijf nemen ” van het levelsysteem voor de caravan. Deze handeling dient AANSLUITEND te worden uitgevoerd NA de handelingen zoals omschreven in de montage manual (stap 6)

LET OP ! Wanneer deze handeling(en) niet op de juiste wijze worden uitgevoerd dan kan er onherstelbare schade aan het levelsysteem ontstaan !!!



- Olie vulschroef in pomp.



- Bijvullen van hydraulische olie.

Stap 1 Verwijder de olie-vulschroef uit de pomp (met inbus sleutel 5mm.)

Let op ! dat de eindkap van de pomp hierbij in dezelfde positie blijft

Stap 2 Vul de pomp voorzichtig met olie tot dat de olie overloopt uit de vulopening.
(olie meegeleverd / type: Pentosin CHF 11S)

Stap 3 Zet één AS-STEUN geheel uit

Stap 4 Monteer de olie-vulschroef in de pomp

Stap 5 Trek de AS-STEUN in

Nu weet u zeker dat het levelsysteem volledig is gevuld met hydraulische olie.